

Parquet: Norme di Gestione in Cantiere

Gentile Cliente,
acquistando un pavimento sopraelevato Floorlab lei ha scelto la massima qualità integrata in un pacchetto chiavi in mano che le assicura l'ottenimento del migliore risultato sia tecnico che estetico.

Per ottenere un risultato perfetto le chiediamo però di osservare alcune semplici ma fondamentali attenzioni nel corso dei lavori in cantiere.

- Data la delicatezza del legno evitare assolutamente la presenza di altre maestranze in cantiere che potrebbero portare sul pavimento sassi o altre minuzie che, se calpestate, danneggerebbero il parquet stesso.
- Evitare di sollevare polvere all'interno dei locali dove è stato installato il pavimento, poichè la polvere tende a penetrare nelle microporosità del legno e risulta difficile da rimuovere.
- Assicurarsi che la pulizia di fondo a fine cantiere e tutte le pulizie successive siano effettuate senza rilasciare eccessiva acqua a terra. Vista la sensibilità di un materiale vivo come è il parquet evitare l'uso di lavasciuga e procedere solo con strumenti manuali quali mocio o straccio, da usare, in entrambi i casi, ben strizzati.

Nel caso di non osservanza di uno qualsiasi dei punti sopraesposti la Floorlab declina ogni responsabilità per il danneggiamento dei pannelli.

Il ricevimento della presente ad opera del responsabile dell Committenza ne presuppone la implicita accettazione nella sua interezza.